


PIANTA DELLE TRAVI DI TESTA CON INDICAZIONE DELLE ARMATURE LONGITUDINALI -1:200-



**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

**CALCESTRUZZO:** Rck ≥ 30N/mm<sup>2</sup>  
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2  
Classe di consistenza: S4  
Diametro massimo aggregati: 25mm.  
Copriferro ≥ 4 cm.

**ACCIAIO D'ARMATURA:** tipo FeB 450C controllato in stabilimento

**NOTE:**

L'INCLINAZIONE DELLA SAGOMATURA DELLE BARRE DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN LOCO.

SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE LONGITUDINALI ≥ 50 Ø.

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI**

**CALCESTRUZZO:** Rck ≥ 30N/mm<sup>2</sup>  
Classe di esposizione (UNI 11104): XC2  
Classe di consistenza: S4  
Diametro massimo aggregati: 25mm.  
Copriferro ≥ 4 cm.

**ACCIAIO D'ARMATURA:** tipo FeB 450C controllato in stabilimento



**ING. ENRICO ULISSE AVANZI**  
Galleria Bernardino da Feltre 8 - R O V I G O  
Tel. (0425) 422.459 - Telefax (0425) 699.098



REGIONE CAMPANIA PROVINCIA BENEVENTO

**IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**  
ex Legge n. 87 del 05.07.2007  
in località "LA NOCECCHIA" in Comune di  
SANT'ARCAANGELO TRIMONTE (BN)



DANECO IMPIANTI SRL Socio Unico  
Sede legale e amministrativa:  
via G. Berti 12/5 - 20152 Milano

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ARMATURE TRAVI DI COLLEGAMENTO**

Progettista: Ing. Enrico Ulisse Avanzi

6			
5			
4			
3			
2			
22 Novembre 2010	1	AGGIORNAMENTO 01	Reneato
Luglio 2010	1	EMISSIONE	Reneato
DATA	REV.	STATO	REDATTO

Protocollo: 523-11/10	TAVOLA N.: IP 13	Redatto: _____
Data: NOVEMBRE 2010		Verificato: _____
		Approvato: _____
		COLLABORATORE: Reneato
Nome File: 523-1110-IP13.01.vwx		